
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa konstrukcji żelbetowej podbasenia
ADRES INWESTYCJI: ul. Potocka 1 01-652 Warszawa
NAZWA INWESTORA: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz
ADRES INWESTORA: 01-652 Warszawa ul. Potocka 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Sławomir Kępkowicz

DATA OPRACOWANIA: 2021-08-27

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2021-08-27

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-02 40201-03	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm	m		
		27 * 1,1	m	29,700	
				RAZEM	29,700
2	ZKNR C-2 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - BELKI, SŁUPY, ŚCIANY	m2		
		(30 + 23,30) * 0,75	m2	39,975	
				RAZEM	39,975
3	ZKNR C-2 0803-05	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia - BELKI I SŁUPY Krotność = 2	m2		
		(30 + 23,30) * 0,75	m2	39,975	
				RAZEM	39,975
4	ZKNR C-2 0805-03 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsoniętej stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		
		(30,00 + 23,30) * 2	m	106,600	
				RAZEM	106,600
5	ZKNR C-2 0807-02 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm - powierzchnie sufitowe	m		
		(30,00 + 23,30) * 2	m	106,600	
				RAZEM	106,600
6	ZKNR C-2 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa	m2		
		(30 + 23,30) * 0,35	m2	18,655	
				RAZEM	18,655
7	ZKNR C-2 0810-09	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa (CD 26)	dm3		
		((300 + 233,00) * 7,5) * 0,03	dm3	119,925	
				RAZEM	119,925
8	ZKNR C-2 0810-08	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa (CD 26) - SŁUPY	dm3		
		10 * 1 * 0,3 * 11	dm3	33,000	
				RAZEM	33,000
9	ZKNR C-2 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		
		30,00 + 23,30	m	53,300	
				RAZEM	53,300
10	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		(30 + 23,30) * 0,75	m2	39,975	
				RAZEM	39,975
11	KNR-W 2-17 0104-06 z.o.3.7. 9905 -1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - montaż w maszynowni	m2		
		27 * 1,1	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
12	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 20 km - WYWÓZ ELEMENTÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ	m3		
		27 * 1,1 * 1,15 * 0,38	m3	12,979	
				RAZEM	12,979

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
Spis treści	4