

Załącznik Nr 1  
do zapytania ofertowego  
dot.: dostawy i montażu wysokich bloków startowych (wersja z układem falstartowym) z regulowaną belką dla nogi zakroczonej w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wysokich bloków startowych (wersja z układem falstartowym) w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.

### 1. Kody wg CPV:

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy  
45223100-7 Montaż konstrukcji stalowych

### 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na **dostawę i montaż wysokich bloków startowych (wersja z układem falstartowym) w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.**

#### Opis techniczny:

Wysoki blok startowy powinien być wykonany z laminatu z włókna szklanego oraz powinien posiadać nakładkę startową również wykonaną z laminatu z włókna szklanego. Wysoki blok startowy powinien zawierać układ pomiaru czasu reakcji startowej, zmian sztafetowych oraz regulowaną belkę dla nogi zakroczonej (możliwość ustawienia 5 pozycji startowych); pokryty materiałem antypoślizgowym umożliwiającym bezpieczny start zawodnika. Wysoki blok startowy powinien posiadać drzwiczki rewizyjne do dostępu do wnętrza podstawy tak aby we wnętrzu można umieścić elementy systemu pomiarowego i nagłośnienia.

Wysoki blok startowy ma mieć możliwość zamontowania bez konieczności dokonywania dodatkowych przeróbek w konstrukcji bloku regulowane nakładki startowe do styłu grzbietowego.

#### Najważniejsze cechy:

Regulowany podnózek dla nogi zakroczonej  
Zgodność z przepisami FINA  
Powierzchnia z materiału antypoślizgowego  
Zwiększona powierzchnia startowa

#### Wersja:

Wysoki blok startowy z układem pomiaru czasu reakcji startowej, zmian sztafetowych oraz regulowaną belką dla nogi zakroczonej (możliwość ustawienia dla 5 pozycji startowych); pokryty materiałem antypoślizgowym umożliwiającym bezpieczny start zawodnika.

#### Zakres prac do wykonania:

1. Dostawa wysokich bloków startowych 6 szt.  
Sprzęt nowy, bez ukrytych wad fabrycznych, sprawny technicznie, gotowy do natychmiastowego użytkowania, posiadający niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające do użytku

- |  |        |
|--|--------|
| 2. Demontaż istniejących bloków startowych         | 6 szt. |
| 3. Montaż dostarczonych wysokich bloków startowych | 6 szt. |
- Za pomocą ramy mocowanej do posadzki basenu lub za pomocą szpilek klejonych

**od. 1) Specyfikacja:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Platforma startowa z wysokim blokiem startowym układem pomiaru czasu reakcji startowej, zmian sztafetowych oraz regulowaną belką dla nogi zakrocznej                           | 6 szt.       |
| 2. Ilość pozycji startowych   | 5            |
| 3. Wersja z układem falstartowym  | tak          |
| 4. Wymiary długości x szerokości  | 740 x 520 mm |
| 5. Łatwy montaż i demontaż nakładki na bloku startowym bez konieczności dokonywania przeróbek w konstrukcji bloku startowego lub też dostosowania dodatkowych elementów łączących | tak          |

**Prace stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w czynnym obiekcie budynku pływalni OSiR Żoliborz, co należy uwzględnić zarówno w organizacji robót jak i w ich realizacji.**

Zalecane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej, odbył wizję lokalną na miejscu prowadzenia prac i zapoznał się z ich specyfikacją i zakresem.

Wszystkie materiały przed użyciem i wbudowaniem muszą uzyskać zgodę Inwestora.

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają atesty (jeśli są wymagane) wydane przez producenta, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą, lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

**Informacje dodatkowe:**

Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w obiekcie eksploatowanym, w trakcie prowadzonych prac należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe i estetyczne zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać bezwzględny porządek na terenie wykonywanych prac i drogach dojazdowych. Uszkodzone elementy Wykonawca jest zobowiązany naprawić lub odtworzyć na własny koszt lub zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty napraw. Wykonawca jest zobowiązany do zgodnego z przepisami i estetycznego oznakowania terenu prowadzonych prac. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w jednolite, estetyczne stroje, z oznakowaniem firmy. Na terenie wykonywanych prac nie można umieszczać żadnych znaków i banerów reklamowych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wiedzą techniczną obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i normach do nich równoważnych oraz w prawie budowlanym.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy, przed złożeniem oferty, dokonanie oględzin obiektu, celem zapoznania się z warunkami wykonywania prac. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.